

**Расчет стоимости строительства объекта:
Церковь из ОЦБ Ø 220 мм по адресу: Калужская область, д. Сугоново**

№ п/п	Состав работ и материалы	Сумма
1	Устройство ленточного фундамента сечением 800х400 мм	
	Бурение скважин Ø 350 мм длиной 2,0м	25 000
	Копка грунта	7 800
	Комплексе работ по устройству опалубки, установке арматурных каркасов, бетонированию фундамента	123 000
	Материалы:	
	Доска обрезная t=50 мм (естественной влажности)	35 250
	Каркасы сварные готовые А-III Ø 12 мм	148 347
	Бетон М-200	94 050
	ИТОГО:	433 447
4	Укладка подкладной доски под первый венец	
	Укладка доски 200х50 на обрез фундамента по слою гидроизоляции под первый венец	4 900
	Материалы:	
	Доска обрезная 200х50х6000 мм (естественной влажности)	4 000
	Гидроизоляция "Бикрост"(или аналог)	2 646
	ИТОГО:	11 546
6	Наружные и внутренние стены из ОЦБ	
	Сборка наружных и внутренних стен из оцилиндрованного бревна, установкой шкантов, укладкой межвенцового утеплителя	627 600
	Материалы:	
	Оцилиндрованное бревно диаметром 220 мм	470 700
	Утеплитель межвенцовый "Джут"	82 600
	Шканты березовые	59 211
	Пиломатериал на леса	19 500
	ИТОГО:	1 259 611
7	Перекрытия	
	<i>- Монтаж балок перекрытия</i>	84 000
	Материалы:	
	Брус 200х100х6000 мм (естественной влажности)	52800
	<i>- Покрытие из половой шпунтованной доски 36 мм</i>	31 500
	Материалы:	
	Доска половая шпунтованная, толщиной 36 мм	50000
	<i>- Утепление и звукоизоляция перекрытий</i>	24 475
	Материалы:	
	Утеплитель ТехноБЛОК (или аналоги)	12 060
	Утеплитель Пеноплекс	13 200
	Пароизоляционная плёнка	2 650
	ИТОГО:	270 685
8	Кровля	
	<i>- Устройство стропильной системы</i>	150 600
	Материалы:	
	Доска обрезная 200х50х6000 мм (сухая)	62 100
	Брусок 50х50х6000 мм (естественной влажности)	9 600
	Доска обрезная t=25 мм (естественной влажности)	10 400
	<i>- Утепление кровли</i>	45 200
	Материалы:	
	Утеплитель ТехноБЛОК (или аналоги)	20 340
	Пароизоляционная плёнка	3 110
	Доска обрезная t=25 мм (естественной влажности)	4 800
	<i>- Укладка гидро - ветрозащитной мембраны</i>	75 300
	Материалы:	
	Гидро - ветрозащитная мембрана Tyvek-Soft	14 430
	<i>- Устройство кровли из гибкой черепицы</i>	150 600
	Материалы:	
	Комплект мягкой кровли	301 200

	Плита OSB-3 толщиной 9 мм	65 900
	- Подшив кровли внутри доской обшивочной	42 375
	Материалы:	
	Доска обшивочная t=12,5 мм	18 000
	- Подшив свесов кровли строганой доской	69 000
	Материалы:	
	Доска 90x20x6000 мм (сухая, строганая)	39 600
	ИТОГО:	1 082 555
9	Проемы	
	- Установка фальшкоробок	57 000
	Материалы:	
	Доска обрезная 200x50x6000 мм (сухая)	5 400
	Брусok 50x50x6000 мм (естественной влажности)	800
	Утеплитель межвенцовый	855
	- Установка окон	
	Установка оконного блока с установкой подоконных досок, отливов, пропениванием стыков, установкой наличников.	51 200
	Материалы:	
	Оконные блоки 32 мм RENAУ. Цвет белый.	102 400
	Наличники деревянные на окна	152 500
	- Установка входных дверей	
	Установка дверного блока с пропениванием стыков, установкой наличников.	16 500
	Материалы:	
	Дверные блоки с фурнитурой, коробками, замками	53 000
	Наличники деревянные на двери	15 000
	ИТОГО:	454 655
12	Установка главок	
	- Установка главки Ø 800 мм	420 000
	ИТОГО:	420 000
13	Установка декоративной резьбы из фанеры	
	- Установка декоративной резьбы из фанеры	66 000
	Материалы:	
	Декоративная резьба из фанеры	108 900
	ИТОГО:	174 900
14	затраты	172 601
15	Доставка материала до объекта	220 000
16	Автокран	30 000
17	Проживание бригады	120 000
	ВСЕГО:	4 650 000